

Krankenhaus

zu treffende Maßnahmen

- An- und Abfahrtswege freihalten; Einweisung nachrückender Kräfte, evtl. Einbahnregelung vorsehen
- Erkundung - Außen- und Innenerkundung -> Personen in Gefahr? Besondere Gefahren beachten:
 - **Strahlung** -> Röntgen- und CT-Anlagen, Laseranlagen
 - **Biologische Gefahren** -> infektiöses Material
 - **Radioaktive Gefahren** -> evtl. durch Patienten selbst (Implantate, Tumorbehandlung)
 - **Gas** -> **Sauerstoff-, bzw. Druckluftleitungen**
- RWA oder RDA in Treppenträumen vorhanden? Treppenraum **entrauchen und rauchfrei halten**. Rauchausbreitung über Rettungswege und Lüftungsanlage verhindern.
- **Steigleitung** / **Wandhydranten** vorhanden? nass/trocken - Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten
- Einsatzstelle (**kalte Brandstelle**) übergeben

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Objektpläne vorhanden?
- Technische Gebäudeausrüstung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Lüftungsanlagen, Müllschacht usw.
- Energieversorgung - Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung -> Freischaltung durch Klinikpersonal
- **Räumung** / **Evakuierung** zuerst horizontal in benachbarte Brandabschnitte - Notunterkunft
- Massenankunft von Verletzten (**MANV**), Behandlungsplatz

Quellenangabe

From:
<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/> - **Einsatzleiterwiki**

Permanent link:
<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=brand:krankenhaus&rev=1301304613>

Last update: **28.03.2011 09:30**

